

ремонта бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Обухова
в городском округе "посёлок Палана"

Основание: Распоряжение Администрации городского округа "посёлок Палана" от 25.07.2013 г. № 359-р

Схема



Фрагмент №4

Объем работ по фрагменту №4

- Ямочный ремонт бетонного покрытия - 12 кв. м
- Ремонт продольных швов бетонного покрытия - 0 м
- Ремонт поперечных швов бетонного покрытия - 40 м
- Ремонт бетонных бордюров - 48 м

Наименование стройки: Ремонт бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Порогова, ул. Обухова в городском округе «посёлок Палана»
 Объект : Фрагмент №4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

на ремонт бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Порогова, ул. Обухова в городском округе "посёлок Палана"

Основание: Дефектная ведомость. Фрагмент №4

Сметная стоимость -

279 066 руб

Чертежи: Схема ремонта. Фрагмент №4

Нормативная трудоемкость -

131,15 чел-ч

Сметная заработная плата -

2,982 тыс.руб

Составлена в ценах Августа 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	На едlin.	Всего
			ед. изм.	Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы			В т.ч. заработной платы		

№1 Ямочный ремонт. Ремонт бордюров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,064	7 039,1058	5 339,415	450,5	108,78	341,72	79,2396	5,07
	(0) ТЕР27 Т.ч. П. 3.1.; МДС35.п.4.7	СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1231,66*1,2*1,15; ЭММ=3559,61*1,2*1,25; ЗПм=469,36*1,2*1,25; ТЗТ=57,42*1,2*1,15; ТЗТм=12,43*1,2*1,25;	100 м3 конструкции	1 699,6908	704,04			45,06	18,645	1,19
2	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,064	15 682,6275	6 976,4375	1 003,69	284,17	446,49	207	13,25
	(0) МДС35.п.4.7	СП=0,52 (0,65*0,8); НР=0,93 (1,16*0,85*0,94); ЗП=3861*1,15; ЭММ=5581,15*1,25; ЗПм=668,34*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25;	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона на в деле	4 440,15	835,425			53,47	22,5	1,44
3	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	0,48	1 944,0405	0	933,14	933,14	0	88,205	42,34
	(0) МДС35.п.4.7	СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1690,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=76,7*1,15; ТЗТм=0*1,25;	100 м	1 944,0405	0			0	0	0

4	ТЕР27-02-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1768,86*1,15; ЭММ=204,87*1,25; ЗПм=25,25*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25;	0,48	15 534,6265	256,0875	7 456,62	976,41	122,92	87,492	42
			100 м бортового камня	2 034,189	31,5625		15,15	0,85	0,41	
5	ТЕР06-01-080-14 (0) МДС35.п.4.7	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) СП=0,4; НР=0,62 (0,66*0,94); ЗП=6471,68*1,15; ЭММ=5220,07*1,25; ЗПм=1119,8*1,25; ТЗТ=301,71*1,15; ТЗТм=40,47*1,25;	0,064	440 547,3595	6 525,0875	28 195,04	476,32	417,61	346,9665	22,21
			100 м3 бетона	7 442,432	1 399,75		89,58	50,5875	3,24	
ИТОГО:			38 038,99	2 778,82	1 328,74	203,26	124,87	6,28		

Зарплата		1	2 778,82	2 778,82	0	0			0
Машины и механизмы		1	1 328,74		0	1 328,74			0
Материалы		1	33 931,43		0	0			0
Автомобильные дороги (1, 3, 4)		1,56	3 242,52		0	0			0
Накладные расходы		0,95	1 974,61		0	0			0
Сметная прибыль									
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2)									
Накладные расходы		1,16	391,66		0	0			0
Сметная прибыль		0,65	219,47		0	0			0
Итого		4,12	43 867,25		2 778,82	1 328,74			124,87
Индекс перехода в текущие цены на 2 кв. 2013 г.			180 733,07		0	0			0
Доставка материалов из г. Петропавловск-Камчатский 3,098 тн х 18000 руб. =124542 руб.			55764,00		0	0			0
Итого			236497,07		2 778,82	1 328,74			124,87
НДС		18%	42569,4726		0	0			0
Итого			279066,5426		2 778,82	1 328,74			124,87

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

 С.В. Давыдов
 А.В. Степанов